



**NOTER**

Ubenaævnte mål er i cm. Der må ikke måles på tegningen  
 Alle ubenaævnte spildevandsledninger er Ø110 pvc, med min. 20 ‰ fald  
 Alle ubenaævnte regnvandsledninger, efter sandfang, er Ø110 pvc med min. 10 ‰ fald  
 Alle ubenaævnte tørledninger er Ø 110 pvc, med min. 20 ‰ fald

**SIGNATURER**

- — — — — Dræn
- — — — — Spildevandsledning
- - - - - Regnvandsledning
- SP ○ — Ø 315 mm pvc Spulebrønd
- TB ○ — Ø 200 mm tagedløbsbrønd med sandfang og vandlås
- T — — Tørledning fra tagedløb ført til tagedløbsbrønd
- RB □ — Overfladebrønd m. sandfang og vandlås
- O.T. Udluftning over tag udføres i hus 22 og 30

|   |            |   |
|---|------------|---|
| Rev C: 27.6.2007 AS-BUILT   |            |   |
| Rev B: 26.6.2006 Husnr. ændret for nr. 6-8, og 14-16                |            |   |
| Rev A: 10.4.2006 RB-brønde flyttet til midt vej. Dækselkoter ændret |            |   |
| SAG: 18 Boliger<br>Rødtjørnevej 2 - 36, Ejlstруп                    |            | <br><b>Per Pedersen Haarby AIS</b><br>MURER & ENTREPRENØRFIRMA<br>TELEFON 64 73 17 26 FAX 64 73 11 17<br>E-MAIL: perpedersen@perpedersen.dk |
| ART: Afløbsplan i terræn  |            |   |
| DATO: 18.01.2006  | MÅL: 1:400 | TEGN. NR. 12 C  |
| Tegnet af Brian Bakmand - bb@perpedersen.dk                         |            |   |